

Komisja Edukacji

Zgodnie z planem pracy Komisji Edukacji na 2022 r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje informację dotyczącą planowanych remontów, modernizacji i inwestycji w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Cieszyński w okresie wakacyjnym.

Z poważaniem

w.z. STAROSTY

Janina Żagan
Wicestarosta

Załączniki:

- 1) Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich 2022 r.
- 2) Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim w 2022 r. – Wydział Inwestycji.

Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
1	LO Cieszyn	Remont podłogi w pracowni językowej nr 19 na parterze budynku o pow. 57,80m2 - demontarz starej nawierzchni parkietowej - usunięcie starej warstwy kleju - nowa wylewka samopoziomująca - warstwa izolacyjna - nowa nawierzchnia panel podłogowy lub wykładzina PCV	26 000	0	0
		Malowanie pracowni języka angielskiego nr 39 (181m2) po wymianie instalacja elektrycznej z roku 2018, prace wykonane przez pracowników szkoły - gładz gipsowa na ściany i sufit oraz ich malowanie - odtworzenie istniejącej lamperii - malowanie grzejników i rur instalacji grzewczej	0	1 500	2 500
		Remont gabinetu fizyki o pow. 15m2 - renowacja podłogi, pow. 90 m2 - malowanie ścian i sufitu - szlifowanie starej powierzchni parkietu - szpachlowanie szpar i pęknięć - trzykrotne lakierowanie - gruntowanie starych farb - gipsowanie ścian i sufitu oraz malowanie - wykonanie ścianki działowej i wstawienie drzwi z demontażu	0	0	5 000
		Malowanie powieszczenia sklepiku szkolego nr 15 (90m2) po wymianie instalacji elektrycznej z roku 2018, prace wykonane przez pracowników szkoły	0	2 000	0
		Naprawy częściowe ram okiennych w oknach drewnianych od frontu budynku wykonane przez pracowników szkoły (zszlifowanie starej uszkodzonej powłoki i malowanie gruntem i farbą)	0	500	0

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
2	II LO Cieszyn	Remont sanitariatów w siłowni	3 000	1 000	0
		Malowanie sal lekcyjnych 11, 23,26		1 000	0
		Tynkowanie, malowanie siłowni i korytarza w piwnicy, wymiana podłogi w siłowni (po zalaniu)		11 296	0
		Serwis urządzeń gimnastycznych w siłowni (po zalaniu)		10 700	0
3	ZSO Wisła	Cyklinowanie parkietu w sali lekcyjnej	0	0	3 000
4	ZSTiO Skoczów	Malowanie zaplecza sali 210 A z wymianą oświetlenia.	1 000	0	0
		Malowanie świetlicy szkolnej.	500	0	0
		Malowanie sal lekcyjnych w budynku B z wymianą oświetlenia.	1 500	0	0
5	ZSEG Cieszyn	Termoizolacja i malowanie sal 311 i 319 oraz malowanie sal 65 i 43	25 000		0
6	ZSGH Wisła	Rewitalizacja pracowni hotelarskiej - 240 sala	10 800	23 205	0
		Odmalowanie pokoju 78 w internacie	0	300	0
		Odmalowanie sali 280 w szkole	0	600	0
		Remont schodów przy bocznym wejściu - szkoła	0	2 500	0
		Rewitalizacja boiska "ORLIK"	2 000	0	0
7	ZS Cieszyn	Remont pokoju nauczycielskiego (cyklinowanie parkietu, malowanie, montaż szafek kuchennych na zapleczu)	9 500	1 000	0
		Malowanie sali 11	0	700	0
		Remont sali 5 i jej zaplecza	0	1 200	0
		Remont w sali nr 101	0	500	0
		Malowanie drzwi w salach szkolnych	400	0	0

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
8	ZSB Cieszyn	Remont i naprawa ławek szkolnych	720	0	0
		Reparacja okien	500	0	0
		Remont gabinetu wicedyrektora	4 000	0	0
9	ZST Ustroń	Remont podłogi w bibliotece szkolnej	17 000	0	0
10	ZS Istebna				
11	ZSPT Międzywieć	Renowacja pomieszczeń klasowych	1 500	0	0
		Renowacja elewacji budynku przy drzwiach wejściowych	500	0	0
12	ZST Cieszyn				
13	CKZ Bażanowice				
14	ZPSWR Cieszyn				
15	ZPPP Cieszyn	Malowanie 7 gabinetów (5 w PPP Cieszyn i 2 w PPP Skoczów) - zakup materiałów	1955	0	0
16	OPP Koniaków				
17	SSM Wiśla	Malowanie korytarzy	2 000	0	0
Ogółem			107 875	58 001	10 500

Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim w 2022 r. – Wydział Inwestycji.

1. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu

W okresie letnim w ramach zadania kontynuowane będą prace związane z termomodernizacją budynku ZST w Ustroniu.

Zakres prac obejmuje:

Część 1: Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu

- docieplenie ściany zewnętrznej frontowej od zewnątrz poprzez zastosowanie tynku termoizolacyjnego, natomiast od wewnątrz zastosowanie okładziny z płyt PIR, docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych wełną mineralną,
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych wraz z położeniem fragmentów chodników (opasek z kostki betonowej) oraz odtworzeniem terenu,
- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych – naprawa w postaci przepony metodą iniekcji preparatem przeciwwilgociowym wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych w pomieszczeniach parteru,
- wymiana pokrycia dachowego na warsztatach z papy termozgrzewalnej na pokrycie z płyt dachowych warstwowych wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych stalowych wiązarów kratowych dachu oraz ich renowacją i konserwacją,
- remont komina nad warsztatach,
- docieplenie stropodachu drewnianego nad II piętrem wełną mineralną wraz z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej i z zabudową sufitu podwieszanego z płyt g-k,
- docieplenie dachu nad magazynem dla kajaków wełną mineralną,
- wzmocnienie konstrukcji dachowej drewnianej budynku części dydaktycznej oraz wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej na połaci od strony południowej pod zabudowę urządzeń fotowoltaicznych,
- wymiana (odtworzenie) rynien i rur spustowych dla całego budynku,
- wymiana obróbek blacharskich (kominów, gzymsów, parapetów zewnętrznych, murów ogniowych, okapów itp.),
- demontaż i montaż różnych elementów na elewacji (masztów, lamp, tablic informacyjnych, kratki wentylacyjnej, skrzynek, balustrad itp.),
- oczyszczenie i impregnacja muru oporowego z kamienia,
- docieplenie stropu drewnianego nad I piętrem,
- docieplenie ściany wewnętrznej (pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniami II piętra a strychem),
- utworzenie nowego węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej (wykonanie podłogi na gruncie wraz z dociepleniem, wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych, płytkowanie),
- wykonanie podłogi sportowej w hali sportowej w systemie powierzchniowo – sprężystym o nawierzchni z wykładziny kauczukowej z dociepleniem styropianem oraz wyznaczeniem linii boisk,
- docieplenie podłogi drewnianej w magazynie kajaków,
- wymiana stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej) okiennej wraz z parapetami i drzwiowej, montaż kurtyn p-poż.,
- roboty rozbiórkowo – demontażowe, wyburzeniowe, zamurowania,
- malowanie pomieszczeń szkoły wraz z przygotowaniem podłoża (ściany i sufity).

Część 2: Wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o., wod. – kan. w budynku ZST w Ustroniu

- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla sanitariatów i szatni oraz nawiewno – wywiewnej dla sali gimnastycznej,
- wymiana w całym budynku instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, armaturą i urządzeniami oraz montażem układu wspomagającego w postaci pompy ciepła wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi i naprawczymi,
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła,
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie białego montażu w projektowanych sanitariatach, w tym w łazience dla osób niepełnosprawnych.

Część 3: Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku ZST w Ustroniu,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmującej: wykonanie wewnętrznych linii zasilających, uzupełnienie wyposażenia rozdzielnic głównej RG, zabudowę tablic rozdzielczych etażowych, instalację oświetlenia ogólnego budynku i oświetlenia awaryjnego (wymiana opraw na LED-owe), instalację dzwonek, alarmową antywłamaniową, głośnikową, monitoringu wizyjnego, instalacji telefonicznej i komputerowej, ochrony przepięciowej oraz ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu części dydaktycznej budynku w tym: montaż konstrukcji wsporczych, montaż paneli FV, inwertera, przetwornic, wykonanie okablowania, wykonanie instalacji uziemiającej, oprogramowanie (aplikacja) do monitorowania i analizy produkcji energii,
- wykonanie instalacji odgromowej całego budynku.

Koszt robót: **7.631.962,05 zł**, w tym:

- roboty budowlane: 7.586.142,05 zł
- nadzory inwestorskie 39.840 zł
- nadzór autorski 5.980 zł

Termin realizacji: **wrzesień 2022 r.**

2. Adaptacja pomieszczenia szatni na pracownię komputerową w ZS w Cieszynie

W ramach zadania w okresie wakacji planuje się realizację następujących robót:

- zamurowania otworów, wnek, naprawa ścian,
- roboty tynkarskie i okładzinowe,
- roboty malarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty zabezpieczające,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja elektryczna i teletechniczna (roboty demontażowe, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 1-fazowych – ogólnych, tablica rozdzielcza i wewnętrzna linia zasilająca dla gniazd komputerowych, instalacja elektryczna i teletechniczna dla 15 stanowisk komputerowych.

Szacowany koszt zadania: **76.956,80 zł.**

Przewidywany termin realizacji: **do 12.08.2022 r.**

3. Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła – Internat

W ramach zadania w okresie letnim zaplanowano przeprowadzenie remontu węzła sanitarnego (WC, prysznic, umywalki) na półpiętrze budynku internatu ZSGH w Wiśle.

Planowany zakres prac:

- wymiana stolarki drzwiowej,
- rozbiórka i zabudowa nowych ścianek działowych oraz wydzielenie kabin ustępowych i natryskowych,
- rozbiórka istniejących okładzin ściennych oraz wykonanie nowych tynków, okładziny i oblicowania,
- likwidacja wewnętrznego naświetla okiennego,
- obudowa rur kanalizacyjnych i stelaży sanitarnych,
- roboty malarskie,
- roboty posadzkowe,
- roboty zabezpieczające,
- wentylacja pomieszczeń,
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- kanalizacja sanitarna,
- armatura i urządzenia sanitarne (biały montaż),
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- wewnętrzna instalacja elektryczna.

Termin realizacji zadania: **sierpień 2022 r.**

Szacowany koszt: **116.041,20 zł**