

Komisja Edukacji

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje informację na temat remontów i modernizacji planowanych do przeprowadzenia w czasie wakacji letnich w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński.

Z poważaniem

W.Z. STAROSTY  
  
Janina Zagan  
Wicestarosta

Załączniki:

- 1) Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia przez jednostki oświatowe w czasie wakacji letnich.
- 2) Informacja o planowanych pracach modernizacyjnych i remontowych w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim (dane Wydziału Inwestycji).

Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich

Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
		Budżet powiatu (w pełnych złotych)	Rachunek dochodów (w pełnych złotych)	Środki Rady Rodziców (w pełnych złotych)
II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie	Malowanie sal lekcyjnych, szatni (farba pozyskana od Larkmy)		500	
	Remont schodów i podłogi w bibliotece (cyklinowanie i malowanie)	1000		
	Doprowadzenie internetu do sali nr 26	200		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle	Malowanie sal lekcyjnych			1200
	Uzupełnienie granulatu na boisku Orlik	5000		
Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Wiśle	Wykonanie i zamontowanie barierki na schodach zewnętrznych w internacie oraz utwardzenie terenu po przeprowadzonych remontach	600	1100	
	Zakup materiałów do remontów (malowanie sali lekcyjnej, naprawa ogrodzenia wokół boiska, remont toalet)		900	
	Malowanie sali nr B04 wraz z wymianą wykładziny	1200		
Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Skoczowie	Malowanie gabinetu pedagoga i sali nauczania indywidualnego wraz z wymianą rolety	1000	500	
	Malowanie fragmentu korytarza na pierwszym piętrze w budynku B	600		
	Malowanie sali nr P101	800		
	Zakup i montaż białych tablic ceramicznych w sali nr P101 i 104A	975		
	Wykonanie ogrodowego placu Street Workout. Odnowienie ławek przy boiskach do piłki plażowej		750	13950

Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	Malowanie: gabinety dyrekcji, sekretariat, księgowość, korytarze (farba zakupiona w roku 2018 i pozyskana od sponsorów)		1500
pół Placówek Szkono- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie	Zbiornik bezdopływowy - przebudowa istniejącego zbiornika bezdopływowego ze względu na zły stan techniczny	1500	
I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie	Malowanie pomieszczenia pełniące funkcję podręcznego magazynu	300	
	Malowanie gabinetu przy pokoju nauczycielskim celem przystosowania go do spotkań z rodzicami i konsultacji z uczniami	500	
	Malowanie ściany w sali nr 27, po likwidacji zabudowy ściennej	150	
	Dalsza renowacja krzesel w bibliotece	100	3300
	Renowacja parkietu w sali nr 31		
	Prace naprawcze w salach lekcyjnych	1500	
	Prace przystosowujące szatnie szkolne do nowego naboru	500	2500
Szkolne Schronisko	Wykonanie prac blacharskich na wieżyczce dachu	8000	
	Renowacja konstrukcji okapowej dachu w małym budynku	8000	
	Remont pokrycia dachowego w małym budynku	22000	
Młodzieżowe w Wiśle	Ocieplenie ściany południowej małego budynku i wytynkowanie ściany południowej i północnej	20000	

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie	Modernizacja ciągu korytarzy k. sali 0 i magazynów	27807		
	Naprawa poszycia dachu budynku szkoły	15000		
	Cyklinowanie podłogi w sali nr 20	1500		
	Wymiana oświetlenia na 3 piętrze	4400		
	Wymiana drzwi - sala nr 58	4000		
	Malowanie sali nr 73	500		
	Wymiana blatów na stolikach uczniowskich	1080		
	Dostosowanie pokoju nauczycielskiego do zajęć lekcyjnych	3000		
	Tynki żywiczne na parterze	1000		
	Remont łazienki na parterze	1250		
Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzywiciu	Malowanie sal lekcyjnych	380		
	Malowanie pracowni	150		
	Malowanie pracowni architektury krajobrazu	300		
	Malowanie klatki schodowej w budynku administracyjnym	1000		
Zespół Szkół w Cieszynie	Renowacja parkietu w gabinecie dyrektora	2000		
	Renowacja parkietu w sali nr 203 (w miarę posiadanych środków)	6000		
	Adaptacja 2 pomieszczeń w internacie dla potrzeb gabinetu psychologa i nauczania w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia	1500		
	Zakup i instalacja klimatyzatora w serwerowni szkoły	5000		
	Malowanie sal lekcyjnych nr 1a i 1b	500		

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu	Remont klatki schodowej i holu na 1 piętrze	28000		
	Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Prośba o przesunięcie na remont klatki)	25000		
Zespół Poradni Psychoogiczno-Pedagogicznych w Cieszynie	Brak remontów			
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie	Brak remontów			
CKP w Bażanowicach	Brak remontów			
Zespół Szkół w Istebnej	Brak remontów			
<b>JMA:</b>		100 435,00 zł	53 607,00 zł	22 450,00 zł

Cieszyn, 7 czerwca 2019 r.

**Informacja o planowanych pracach modernizacyjnych i remontowych w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim realizowanych, przez Wydział Inwestycji.**

**1. "Wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie"**

Zakres robót:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- roboty murarskie,
- roboty blacharskie,
- montaż okien z PCW,
- roboty wykończeniowe.

Wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym - F.P.H.U Progress Marek Adamczyk. Dokonano wymiany stolarki okiennej. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Termin realizacji: **15.01.2019 r. - 31.06.2019 r.**

Koszt:: 273.850 zł

**2. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania”.**

Zadanie podzielono na 3 części:

*Część 1 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:*

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
- wymiana wewnętrznych okiennic w Sali Chemicznej,
- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej od strony podwórza;

*Część 2 – docieplenie ścian zewnętrznych:*

- naprawa ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie podłoża do malowania poprzez wygładzenie i wyrównanie powierzchni ścian za pomocą mineralnej zaprawy szpachlowej, w której można zatopić siatkę zbrojącą,
- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,
- docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego) budynku poprzez pomalowanie farbą termo-ceramiczną zgodnie z zaprojektowaną kolorystyką (ściany zdobione boniami),
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem gr. 16 cm metodą ETICS z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i pomalowaniem farbą silikatową lub termo-ceramiczną zgodnie z zaprojektowaną kolorystyką,
- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie krutek wentylacyjnych oraz wymiana drewnianej podbitki w przybudówce – nad biblioteką,
- wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (gzymsy, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo lub powlekaniej),
- wymiana żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,

- wymiana drzwiczek rewizyjnych metalowych na elewacjach – w piwnicy,
- wymiana instalacji odgromowej zewnętrznej;

**Część 3 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania:**

- wymiana rur i grzejników, instalacja zaworów termostatycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 19.04.2018 r. został wyłoniony Wykonawca na wykonanie części 3 - RODA INSTAL Roman Dawid. W zakresie części 1 i 2 postępowanie przetargowe unieważniono (w zakresie części 1 najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania, w zakresie części 2 w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 22.05.2018 r. został wyłoniony Wykonawca na wykonanie części 1 – OKNA-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk z Tylmanowej.

W zakresie części 2 postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert.

24 maja 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg w ramach części 2 zadania z terminem składania ofert do 10 czerwca 2019 r.

Termin realizacji:

- a) część 1 - **15.07.2019 r.**
- b) część 2 - **31.10.2019 r.**
- c) część 3 - **30.08.2019 r.**

Wartość robót wg przedłożonych ofert Wykonawców:

- a) część 1 – 417.143,41 zł,
- b) część 2 – 662.916,01 zł (kwota szacunkowa – kosztorys inwestorski),
- c) część 3 – 150.000 zł,

**3. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła i kotłownią w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”.**

Zakres robót:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania – budynek 1, 2, 3 wraz z wymianą instalacji wody zimnej w budynku 1. Wymiana instalacji nie obejmuje zrealizowanego wcześniej zakresu tj:
  - budynek 1 – wyremontowane pomieszczenia 1-2, 1.9, 1.9A,
  - budynek 2 – wyremontowane pomieszczenia 1.1,
  - budynek 3 – wyremontowane pomieszczenia 1.4, 1.13.
- wykonanie dolnego źródła ciepła (na terenie działki Inwestora) – pomp ciepła wraz z automatyką oraz pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła o mocy grzewczej 161,7 kW
- 16 odwiertów o głębokości 170 mb obsługujące pompy ciepła;
- wykonania źródła ciepła z kotłem gazowym w budynku 1;
- wymianę instalacji gazowej w budynek 1;
- wykonanie instalacji między budynkami 1,2 i 3,
- wymiana wentylatorów dachowych w budynku 1.

Wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym – SUN-EKO Swoboda Tadeusz. W trakcie wymiany instalacja c.o. w budynku 2 i 3.

Termin realizacji: **od 10.04.2019 r. do 31.07.2019 r.**

Koszt: 1.266.900 zł.

#### 4. „Wykonanie termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”

Zakres robót:

**Część 1** - Termomodernizacja budynku nr 1:

- wymiana stolarki okiennej, wymiana parapetów wewn. i zewn.,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- docieplenie ścian parteru,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie stropodachu,
- częściowa wymiana rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- remont schodów zewn. z likwidacją barier architektonicznych,
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji grawitacyjnej,
- przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,
- remont kotłowni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów,
- roboty malarskie.

**Część 2** - Termomodernizacja budynku nr 2:

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej, wymiana parapetów wewn. i zewn.
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- docieplenie ścian parteru,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie stropodachu,
- częściowa wymiana rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- remont schodów zewn. z likwidacją barier architektonicznych,
- wymiana zadaszeń łukowych nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji grawitacyjnej,
- zabudowa żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,
- roboty malarskie.

**Część 3** - Termomodernizacja budynku nr 3:

- wymiana stolarki okiennej, wymiana parapetów wewn. i zewn.
- wymiana drzwi zewnętrznych
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej
- docieplenie ścian parteru
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie poddasza,
- częściowa wymiana rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- wykonanie utwardzonych pochylni zewnętrznych do projektowanych drzwi,
- remont schodów zewnętrznych z równoczesną likwidacją barier architektonicznych,



- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji grawitacyjnej,
- roboty malarskie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 01.04.2019 r. zostali wyłonieni Wykonawcy:

- część 1 – SUN-EKO Swoboda Tadeusz,
- część 2 i 3 – Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek.

Wykonano rozbiórkę ocieplenia poddasza budynku nr 3 wraz z jego częściowym odwodnieniem. Rozpoczęto wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku nr 3.

Termin realizacji (3 budynki): **od 26.04.2019 r. do 31.07.2019 r.**

Koszt:

- część 1: 1.765.050 zł,
- część 2: 512.000 zł,
- część 3: 522.000 zł.

#### **5. „Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budynku nr 1, 2 i 3 Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”**

Zakres robót:

Budynek nr 1:

- wymiana rozdzielnicy głównej RG z głównym wyłącznikiem prądu,
- wymiana rozdzielnic obiektowych,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji odgromowej

Budynek nr 2:

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji odgromowej

Budynek nr 3:

- wymiana rozdzielnic obiektowych,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,

Wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym – ELWATT Sp. z o. o.

Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i teleinformatyczną w budynku nr 2.

W trakcie realizacji budynek nr 3.

Termin realizacji: **od 27.03.2019 r. do 31.07.2019 r.**

Koszt: 350.036,59 zł.

#### **6. „Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika” – zadanie realizowane na podstawie porozumienia wspólnie z Gminą Cieszyn**

Zakres robót:

Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy Placu Wolności 7 w Cieszynie, w którym znajdują się: Szkoła Podstawowa nr 4 (zakres I) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (zakres II), w tym:

- a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- b) zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
- c) roboty murarskie -naprawy i uzupełnienia,
- d) roboty blacharsko-dekarskie (wymianę wszystkich obróbek blacharskich),

- e) wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- f) roboty malarskie,
- g) renowację detali architektonicznych,
- h) renowację cokołu kamiennego,
- i) roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
- j) wymianę (uporządkowanie daszków nad schodami i wejściami do budynku)
- k) renowację bramy zewnętrznej,

Wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym – F.H.U. Remgips 2 Piotr Broczek w dniu 03.06.2019 r.

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Koszt: 2.400.000 zł

## 7. „Malowanie obiektu I LO w Cieszynie”

Roboty budowlane obejmują dwa zakresy:

**Zakres I** - „Malowanie holu wejściowego budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”

Zakres robót:

- 1) Sufit ok. 43,5 m<sup>2</sup>
  - usunięcie starych powłok malarskich,
  - gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddechającymi,
- 2) Ściany ok. 119,0 m<sup>2</sup>
  - usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków,
  - gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddechającymi,
  - usunięcie tynku od poziomu posadzki do wysokości ok. 1,5 m (do wysokości gzymsu ozdobnego na obwodzie holu),
  - oczyszczenie odsłoniętej powierzchni ściany,
- 3) Demontaż dotychczasowych i montaż nowych opraw oświetleniowych – kinkiety 6 sztuk (zakup po stronie Zamawiającego),
- 4) Renowacja drzwi bocznych wraz z ościeżami - 2 sztuki (jednostronnie, usunięcie dotychczasowych powłok malarskich, docelowy kolor zbliżony do zastosowanego na drzwiach wejściowych),
- 5) Usunięcie starych powłok malarskich z ozdobnych dwóch bocznych obrzeży schodów, uzupełnienie ubytków i impregnacja,
- 6) Ukrycie w tynku obecnie nawierzchniowych przewodów elektrycznych w okolicach drzwi wejściowych,
- 7) Malowanie kaloryfera wraz z osłoną.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.06.2019 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. W najbliższym czasie planuje się wybór Wykonawcy.

Termin realizacji: **od 24.06.2019 r. do 09.08.2019 r.**

**Zakres II** - „Malowanie korytarza I piętra budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”

Zakres robót:

Korytarz na I piętrze – łącznie ok. 895 m<sup>2</sup> (sufit ok. 259 m<sup>2</sup>, ściany ok. 636 m<sup>2</sup>):

- usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków,

- wzmocnienie tynków przez położenie flizeliny lub siatki + 2x gips/klej we wskazanych miejscach dużych spękań ok. 5-10% powierzchni,
- szpachlowanie gipsem miejsc po wymianie instalacji elektrycznej,
- gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddychającymi,
- odtworzenie istniejącej lamperii,
- malowanie kaloryferów z osłonami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r.

Termin realizacji: **od 24.06.2019 r. do 23.08.2019 r.**

Szacowany koszt dla całego zadania (zakres I i II): 100.000 zł.

**8. „Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z III piętra na parter w budynku należącym do ZSTiO w Skoczowie przy ul. Góreckiej”**

Rozważa się możliwość zmiany lokalizacyjnej (przeniesienie z III piętra na parter) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Góreckiej 65, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym (dzieciom, rodzicom, opiekunom) dostęp do poradni. W chwili obecnej trwa analiza techniczno-kosztorysowa. Po jej zakończeniu zostaną podjęte dalsze kroki. Wzorując się na rozwiązaniu „cieszyńskim” (główna siedziba ZPPP - remont w roku 2016/2017. Starostwo Powiatowe nosi się z zamiarem adaptacji pomieszczeń w Skoczowie lecz na parterze budynku, dzięki czemu unikniemy docelowego zakupu windy (koszt ok. 300-400 tys. zł).