

Cieszyn, dn. 03.06.2024 r.

Komisja Edukacji

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje informację na temat remontów i modernizacji planowanych do przeprowadzenia w czasie wakacji letnich w szkołach oraz placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński.


STAROSTA
Janina Żagan

Załącznik:

1. Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich w 2024 r. – Wydział Edukacji.
2. Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim w 2024 r. – Wydział Inwestycji.

Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
1	I LO Cieszyn	Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w 2018r., sali dydaktycznej j. polskiego nr 40 - 240m2 oraz sal j. angielskiego nr 38 i 41 1. Zdzieranie starej powłoki malarskiej 2. Przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię, w tym zacieranie bruzd po wymianie instalacji. 3. Wykonanie gładzi gipsowych 4. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 5. Dwukrotne malowanie lamperii i grzejników	78 000		
		Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w 2018r., sekretariatu, gabinetu wice-dyrektora nr 25 - 160 m2 1. Gruntowanie starej powłoki malarskiej 2. Wykonanie gładzi gipsowych w miejscach nowej instalacji elektrycznej 3. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 4. Dwukrotne malowanie grzejników		2 000	
		Cyklinowanie parkietu sale 40,41 1. Szlifowanie starych powłok 2. Uzupełnianie kitem dziur i szpar 3. Dwukrotne malowanie lakierem 4. Wymiana listew przypodłogowych			12 000
		Cyklinowanie parkietu gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wice-dyrektora 1. Szlifowanie starych powłok 2. Uzupełnianie kitem dziur i szpar 3. Dwukrotne malowanie lakierem 4. Wymiana listew przypodłogowych	15 000		
2	II LO Cieszyn	Remont podłogi w sali 16	10 000		
		Remont biblioteki i czytelnicy wymiana podłogi, malowanie		10 000	
3	ZSO Wisła	Cyklinowanie parkietu w sali lekcyjnej	5 000		
		Wymiana okna dachowego w sali lekcyjnej	6 000		

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
		Wymiana okna w toalecie	6 000		
4	ZSTiO Skoczów	Malowanie korytarza w przewiązce na parterze		2 000	
		Wymiana 3 okien w sali 207 A	7 500	5 000	2 500
		Malowanie dwóch gabinetów 100 A i 213 A		1 000	
5	ZSEG Cieszyn	Modernizacja węzła sanitarnego (parter)	50 213		
		Wymiana wykładzin podłogowych w kilku salach 325, 324, 321, 65	25 250		
		Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej	26 800		
		Wymiana drzwi do czterech sal na I piętrze	11 000	11 000	
		Malowanie sal 60, 65, 84/85 i korytarz I piętro	25 000	3 850	
		Cyklinowanie i malowanie posadzki w sali nr 84/85 (aula)	12 000		
6	ZSGH Wisła	Modernizacja studzienek, wymiana jednej studzienki (uszczelnienie kręgów, wykonanie przekopu w jednej z piwnic internatu w celu obniżenia wody gruntowej oraz wykonanie wylewki)	15 500		
		Drobne remonty: odnowienie sali 160, wymiana paneli, malowanie ścian	2 500	5 500	
7	ZS Cieszyn	Rozbudowa i modernizacja szkolnej sieci wi-fi	60 567		68 583
		Remont szatni przy sali gimnastycznej	25 000		
		Remont toalet przy sali gimnastycznej	17 000		
		Remowacja parkietów salach lekcyjnych nr 5 i 6	5 500		
		Remont sali nr 2	14 000		
8	ZSB Cieszyn	Malowanie sali gimnastycznej oraz sali nr 12	3 300		
		Wymiana klap oddymiających	7 438		

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
9	ZST Ustroń	Rozpoczęcie remontu ponieszczenia po warsztatach szkolnych. Sprzątanie. Usługa zamówienie kontenera i wywóz śmieci		4 000	
		Przywrócenie sprawności wszystkich opraw świetlnych w sali nr 27	usługa gwarancyjna, firma Aspar		
10	ZS Istebna				
11	ZSPT Międzywieć	Wymiana parkietu w salach lekcyjnych 16, 18, 26, 28, 30	35 000		
		Wymiana stolarki drzwiowej w salach 26, 28, 30, 31, 2x WC	80 000		
12	ZST Cieszyn	malowanie sali nr 38			6 000
13	CKZ Bażanowice				
14	ZPSWR Cieszyn	Wymiana oświetlenia - demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż nowych i dodatkowych opraw z ledowym źródłem światła. Wymiana oświetlenia dotyczy korytarzy.	15 000		
		Remont - podział pokoju nauczycielskiego, wydzielenie pomieszczenia na gabinet Tomatisa (obecnie w świetlicy internatu)	30 000		
		Modernizacja sieci komputerowej ze stworzeniem niezbędnej dokumentacji schematu tej sieci	15 000		
		Remont sal 8a i 8b - wymiana całej podłogi oraz znajdujących się pod nią materiałów, położenie izolacji przeciwwilgociowej, wylanie posadzki cementowej, położenie paneli, malowanie pomieszczeń	42 914		
15	ZPPP Cieszyn				
16	OPP Koniaków				

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
17	SSM Wisła				
Ogółem			646 482	44 350	89 083

**Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych
w okresie letnim w 2024 r. – Wydział Inwestycji.**

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat).

Zadanie zostało podzielone na 3 zasadnicze części:

1) Termomodernizacja budynków szkoły i internatu

- Szkoła:
 - ocieplenie stropu pod dachem budynku szkoły oraz pod dachem budynku łącznika i wiatrołapu wełną mineralną gr. 25 cm, docieplenie dachu budynku sali gimnastycznej wełną mineralną gr. 15 cm + wełna szklana gr. 15 cm,
 - remont dachu budynku szkoły (wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo),
 - remont dachu budynku łącznika, wiatrołapu i sali gimnastycznej polegający na wymianie pokrycia dachowego z papy/dachówki bitumicznej na panele dachowe – blachę na rąbek oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo, wymiana podbitki zewnętrznej,
 - wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w budynkach na nowe okna PCV, $U_c=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - wymiana stolarki drzwiowej i bramowej zewnętrznej na nową aluminiową w budynkach, $U_c=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - konserwacja balustrad, krat okiennych, drabiny poprzez pomalowanie,
 - konserwacja schodów, uzupełnienie ubytków w schodach, naklejenie płytek mrozoodpornych, wymiana elementów schodów blokowych.
- Internat:
 - docieplenie stropu pod dachem budynku internatu wełną mineralną gr. 25 cm,
 - konserwacja 2 sztuk drzwi wewnętrznych w piwnicy.

2) Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła wraz z budową instalacji dolnego źródła ciepła dla budynków szkoły i internatu

- demontaż istniejących kotłów gazowych w kotłowniach budynku szkoły i internatu wraz z armaturą i instalacjami w istniejącej kotłowni,
- wykonanie kompletnego górnego źródła ciepła dla budynku szkoły i internatu - wykonanie dla każdego z budynków: kaskady dwóch kompaktowych pomp ciepła typu glikol – woda do zabudowy wewnętrznej o łącznej wydajności cieplnej 147,62 kW z czynnikiem chłodniczym R410A,
- wykonanie szczytowego źródła ciepła dla budynku szkoły i internatu – dla każdego z budynków przyjęto kocioł gazowy o wydajności 50 kW z wbudowanym modulem pompowym i zaworem bezpieczeństwa, wiszący, jednofunkcyjny wraz z przewodem kominowym,
- wykonanie w kotłowniach szkoły i internatu: instalacji c.o. z rur stalowych, izolowanych, montaż armatury na obiegu dolnego źródła (rozdzielacze, pompy wirowe, zawory, filtry, manometr, naczynie wzbiornicze itp.), armatury na obiegu grzewczym (pompy, zawory, filtry), instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, instalacja gazowej.
- wykonanie dolnego źródła pomp ciepła – 56 pionowych sond gruntowych (odwierty na głębokość 100m) zlokalizowanych na terenie istniejącego kompleksu boisk sportowych ORLIK (boiska będą modernizowane), studnie rozdzielaczowe, przewody dostarczające czynnik do pompy ciepła,

- roboty ziemne dla dolnego źródła ciepła, odbudowa terenu po odwiertach, roboty uzupełniające.

3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły oraz przebudowa instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW na dachu budynku szkoły w tym: prace przygotowawcze, montaż konstrukcji wsporczych pod panele, montaż paneli fotowoltaicznych (71 szt x 700kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowania, wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
- przebudowa podziemnych linii elektroenergetycznych, wymiana układów licznikowych, wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły.

Zadanie dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: ok. 8,2 mln.

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 3.600.000 zł.

Przewidywany termin realizacji: lipiec 2024 r.– wrzesień 2025 r.

2. Modernizacja budynku ZST w Ustroniu.

W ramach zadania w okresie wakacji planuje się:

- roboty remontowo-budowlane w korytarzu na parterze w części warsztatowej szkoły,
- roboty remontowo-budowlane klatki schodowej w części warsztatowej szkoły,
- wymianę studzienki kanalizacji sanitarnej w holu głównym szkoły,
- wymianę opraw oświetleniowych na I piętrze w części warsztatowej szkoły wraz z niezbędną instalacją elektryczną.

Szacowany koszt zadania: 116.093,35 zł.

Przewidywany termin realizacji: lipiec - sierpień 2024 r.

3. Modernizacja parkingu szkolnego przy budynku w ZSTiO w Skoczowie.

W ramach zadania trwają prace obejmujące:

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia z płyt drogowych,
- wykonanie korytowania pod konstrukcję parkingu,
- ułożenie obramowania nawierzchni z krawężnika betonowego o wym. 15x22 cm na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
- ułożenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej,
- wyznaczenie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,60x5,00m każde,
- plantowanie powierzchni zielonych i obsianie trawą.

Koszt zadania zgodnie z umową: 177.981 zł.

Zakończenie prac zgodnie z umową: 25 sierpień 2024 r.

4. Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie.

W ramach zadania w okresie wakacji planuje się przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie z III piętra na parter w budynku „B” przy ul. Góreckiej 65A w Skoczowie.

Zakres prac:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty murowe,
- wykonanie nadproży stalowych,
- wykonanie podłóg i posadzek,
- roboty wykończeniowe (tj. wykonanie tynków, malowanie, tynkowanie),
- montaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie na elewacji pasów z materiałów niepalnych,
- montaż przyborów sanitarnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- wykonanie głównego wyłącznika prądu,
- przebudowa instalacji wod-kan,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Szacowany koszt zadania: 816.138,95 zł.

Przewidywany termin realizacji: lipiec - listopad 2024 r.