

Cieszyn, dn. 4.06.2025r.

**Komisja Edukacji
Rady Powiatu Cieszyńskiego**

W związku z planem pracy Komisji Edukacji na 2025 r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje informację dotyczącą:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach – wykorzystanie pracowni, działalność placówki.
2. Planowane remonty i modernizacje w szkołach i placówkach oświatowych w okresie wakacji.
 - Załącznik nr 1 - Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich w 2025 r. – Wydział Edukacji
 - Załącznik nr 2 - Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim w 2025 r. – Wydział Rozwoju , Inwestycji i Zamówień Publicznych

STAROSTA

Janina Żagan

Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w jednostkach oświatowych w czasie wakacji letnich w 2025 r. -
Wydział Edukacji

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
1	I LO Cieszyn	Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w 2018r., sali dydaktycznej j. polskiego nr 48 - 163m2 1. Zdzieranie starej powłoki malarskiej 2. Przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię, w tym zacieranie bruzd po wymianie instalacji. 3. Wykonanie gładzi gipsowych 4. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 5. Dwukrotne malowanie lamperii i grzejników 6. Malowanie drzwi wejściowych	20 000		
		Malowanie po wymianie instalacji elektrycznej w 2018 r., sali dydaktycznej j. polskiego nr 50 - 230m2 1. Zdzieranie starej powłoki malarskiej 2. Przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię, w tym zacieranie, tynkowanie bruzd po wymianie instalacji. 3. Wykonanie gładzi gipsowych 4. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 5. Dwukrotne malowanie lamperii i grzejników 6. Malowanie drzwi wejściowych	30 000		
		Cyklinowanie podłogi parkietowej w sali dydaktycznej j. angielskiego nr 22 - 38m2. Wymiana listew przypodłogowych	5 700		
		Cyklinowanie podłogi parkietowej w sali dydaktycznej nr 24 - 52m2. Wymiana listew przypodłogowych	8 000		
2	II LO Cieszyn	Remont sali 26 (poprawienie gładzi, malowanie, montaż mebli, instalacja kwietników)		2 000	
		Cyklinowanie i molowanie parkietu	10 000		
3	ZSO Wisła	Cyklinowanie parkietu w sali lekcyjnej	7 500		
		Malowanie sali 3.4 we własnym zakresie w ramach tworzonej Zielonej Pracowni	1 500		
		Malowanie korytarza i klatki schodowej we własnym zakresie		1 500	

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
4	ZSTiO Skoczów	Malowanie auli	1 000		
		Wymiana mebli i malowanie gabinetu 09 A	600	6 000	
		Czyszczenie i malowanie daszku przy wejściu głównym		1 500	
5	ZSEG Cieszyn	Modernizacja węzła sanitarnego dziewcząt	40 000		
		Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej	7 000	12 000	
		Malowanie sal i korytarza	50 000		
		Wymiana wykładzin podłogowych	20 000		
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV	28 000		
		Naprawa drzwi w wejściu głównym do szkoły	5 000		
6	ZSGH Wisła	Malowanie sali lekcyjnej		4 000	
7	ZS Cieszyn	Remont podłogi w bibliotece szkolnej	53 000		
		Malowanie biblioteki	24 065		
		Remont podłóg w salach 200 i 201	23 564		
		Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku nr 1		2 000	
		Remont sali nr 11 - Zielona pracownia	12 000		
		Remont gabinetu pedagoga szkolnego	2 500	2 000	
		Remont łazienek przy sali gimnastycznej	70 000		
8	ZSB Cieszyn	Malowanie korytarza 2 piętro	5 000		
		Malowanie sal lekcyjnych nr 11 i 12	6 200		
9	ZST Ustroń	Osuszanie ścian w sali nr 3	5 000		
		Remont podłogi w sali nr 6, tynkowanie uszkodzonego fragmentu ściany, malowanie	6 500		
		Wymiana drzwi przeszklonych i okna do pomieszczenia medycznego	5 360		

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
10	ZS Istebna				
11	ZSPT Międzywieć				
12	ZST Cieszyn	Remont sali w przyziemiu szkolnym nr 1B	25 646		
13	CKZ Bażanowice				
14	ZPSWR Cieszyn	Remont pokrycia dachowego na budynku szkoły. Wykonanie nowego okucia kominów, uszczelnienie połączeń na okuciach, przegląd połaci dachu wraz z uszczelnieniem, uszczelnienie miejsc na przejściu przez konstrukcję dachu i pokrycia dachu	20 000		
15	ZPPP Cieszyn				
16	OPP Koniaków				
17	SSM Wisła				
Ogółem			493 135	31 000	0

Planowane prace modernizacyjne i remontowe w szkołach i placówkach oświatowych w okresie letnim w 2025 r. – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat), w tym:

1) Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Część 2: „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu”

Zadanie obejmuje:

- demontaż istniejących kotłów gazowych,
- wykonanie kompletnego górnego źródła ciepła – kaskada dwóch kompaktowych pomp ciepła do zabudowy wewnętrznej o łącznej wydajności cieplnej 147,62 kW z czynnikiem chłodniczym R410A,
- wykonanie szczytowego źródła ciepła – kotła gazowego o wydajności 49,9 kW z wbudowanym modułem pompowym i zaworem bezpieczeństwa, wiszącego, jednofunkcyjnego wraz z przewodem kominowym,
- wykonanie w kotłowni: instalacji c.o. z rur stalowych, izolowanych, montaż armatury na obiegu dolnego źródła (rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory, filtry, manometr, przeponowe naczynie wzbiorcze itp.), armatury na obiegu grzewczym (pompy obiegowe, zawory, filtry), instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, instalacji gazowej,
- budowa rozdzielnic i tablic, wykonanie instalacji elektrycznych (pompy), układanie kabli, montaż osprzętu, pomiary kabli i przewodów.

Koszt zadania zgodnie z umową: 550.000 zł

Przewidywany termin realizacji: maj – grudzień 2025 r.

2) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle

Część 1: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2”

Zadanie obejmuje:

- ocieplenie stropu pod dachem budynku szkoły oraz pod dachem budynku łącznika i wiatrołapu wełną mineralną gr. 25 cm, docieplenie dachu budynku sali gimnastycznej, wełną mineralną gr. 15 cm. + wełna szklana gr. 15 cm,
- remont dachu budynku szkoły (wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo).
- remont dachu budynku łącznika, wiatrołapu i sali gimnastycznej polegający na wymianie pokrycia dachowego z papy/dachówki bitumicznej na panele dachowe – blachę na rąbek oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo, wymiana podbitki zewnętrznej,
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w budynkach na nowe okna PCV, $U_c=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- wymiana stolarki drzwiowej i bramowej zewnętrznej na nową aluminiową, $U_c=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- konserwacja balustrad, krat okiennych, drabiny poprzez pomalowanie,
- konserwacja schodów, uzupełnienie ubytków w schodach, naklejenie płytek mrozoodpornych, wymiana elementów schodów blokowych,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW na dachu budynku szkoły w tym: prace przygotowawcze, montaż konstrukcji wsporczych pod panele, montaż paneli

fotowoltaicznych (71 szt x 700kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowania, wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych.

Koszt zadania zgodnie z umową: 2.372.301,00 zł.

Przewidywany termin realizacji: październik 2024 r. – październik 2025 r.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Część 2: „Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła wraz z budową instalacji dolnego źródła ciepła i przebudową instalacji elektrycznej dla budynku szkoły ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2”

Zadanie obejmuje:

- demontaż istniejących kotłów gazowych o mocy 110 kW - 2 szt,
- wykonanie kompletnego górnego źródła ciepła – kaskada dwóch kompaktowych pomp ciepła do zabudowy wewnętrznej o łącznej wydajności cieplnej 147,62 kW z czynnikiem chłodniczym R410A,
- wykonanie szczytowego źródła ciepła – kotła gazowego o wydajności 49,9 kW z wbudowanym modułem pompowym i zaworem bezpieczeństwa, wiszącego, jednofunkcyjnego wraz z przewodem kominowym,
- wykonanie w kotłowni: instalacji c.o. z rur stalowych, izolowanych, montaż armatury na obiegu dolnego źródła (rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory, filtry, manometr, przeponowe naczynie wzbiorcze, itp.), armatury na obiegu grzewczym (pompy obiegowe, zawory, filtry), instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, instalacji gazowej,
- wykonanie dolnego źródła pomp ciepła - 56 pionowych sond gruntowych (odwierty na głębokość 100m) zlokalizowanych na terenie istniejącego kompleksu boisk sportowych ORLIK (boiska będą modernizowane), studnie rozdzielaczowe, przewody dostarczające czynnik do pompy ciepła,
- roboty ziemne dla dolnego źródła ciepła, odbudowa terenu po odwiertach, roboty uzupełniające,
- przebudowa podziemnych linii elektroenergetycznych, wymiana układów licznikowych, wymiana instalacji odgromowej,
- przebudowa wyłącznika przeciwpożarowego szkoły.

Koszt zadania zgodnie z umową: 2.351.760,00 zł.

Przewidywany termin realizacji: październik 2024 r. – listopad 2025 r.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu na część 1 i część 2: 3.600.000 zł.

2. Przeniesienie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacji elektrycznych

Zadanie obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (m.in. wykucie z muru ościeżnic, poszerzenie otworów drzwiowych, rozebranie posadzek),
- roboty murowe,
- wykonanie nadproży stalowych,
- wykonanie podłóg i posadzek (wykładzina z tworzyw sztucznych, płytki gresowe),
- roboty wykończeniowe (tj. wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów),
- wymianę stolarki drzwiowej,

- wykonanie ścianki warstwowej akustycznej na całej długości ściany oddzielenia ppoż.
- wykonanie na elewacji pasów z materiałów niepalnych (wymiana ocieplenia – styropianu na wełnę mineralną) i tynku elewacyjnego,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ,
- wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej zalicznikowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd,
- wykonanie tablicy rozdzielczej TR,
- wykonanie wewnętrznej instalacji niskoprądowej,
- wykonanie połączeń wyrównawczych,
- zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych przewodów elektrycznych.

Koszt zadania zgodnie z umową: 453.434,64 zł.

Przewidywany termin realizacji: maj - sierpień 2025 r.

Część 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wykonanie instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją

Zadanie obejmuje:

- przebudowę instalacji wod-kan,
- wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych wraz z obudową płytami g-k,
- montaż przyborów sanitarnych oraz wyposażenia łazienek,
- doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do pomieszczeń,
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
- demontaż istniejących grzejników żeberkowych,
- montaż grzejników stalowych kompaktowych,
- przeniesienie 2 istniejących klimatyzatorów z 3 piętra na parter do poradni,
- zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych rur palnych,
- wykucie projektowanych przejść instalacyjnych,
- wykonanie otworów pod kanały wentylacyjne,
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych,
- montaż wentylatorów, centrali wentylacyjnej o wydajności 1350 m³/h,
- montaż czepni/wyrzutni powietrza,
- zaizolowanie wełną skalną wszystkich kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku,
- roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń.

Koszt zadania zgodnie z umową: 354.240,00 zł

Przewidywany termin realizacji: maj - sierpień 2025 r.

3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III – ZSPT w Międzywiciu oraz budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część 1: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III – ZSPT w Międzywiciu oraz budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego” - Termomodernizacja obiektu, wykonanie kanalizacji deszczowej - budynek Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu, ul. Malinowa 10

Zadanie obejmuje:

- remont izolacji ścian fundamentowych budynku A,

- remont ścian piwnic (budynek A) – skucie tynków, przygotowanie i naprawa podłoża, odgrzybianie, reprofilacja spoin w murach ceglanych, wykonanie tynków renowacyjnych, gruntowanie i malowanie tynków renowacyjnych,
 - wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych (budynek E- warsztaty, łącznik D i B),
 - remont izolacji termicznej dachu części A (szkoła) wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, dociepleniu dachu wełną mineralną gr. 30 cm i wykonaniu izolacji paroprzepuszczalnej i paroizolacji,
 - remont warstw izolacyjnych ścian części C (sala gimnastyczna) – wymiana ocieplenia ponad gruntem polegająca na ściągnięciu warstwy istniejącej i wykonaniu nowej izolacji termicznej samogasnącym polistyrenem spienionym do ociepleń ścian zewnętrznych o gr. 15 cm wraz z otynkowaniem tynkiem silikonowym, wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich,
 - remont izolacji ścian fundamentowych części C (sala gimnastyczna) - rozbiórka fragmentów chodników, wykonanie wykopów, oczyszczenie ścian, skucie luźnych tynków, wykonanie tynku cementowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimero- bitumicznej, wykonanie izolacji termicznej z płyt XPS gr. 10 cm, ułożenie folii kubełkowej, zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni chodnika/ opaski wokół budynku,
 - wymianę systemów odprowadzenia wód z dachów – wykonanie wymiany rur spustowych oraz rynien w budynku A (szkoły) i C (sali gimnastycznej),
 - odprowadzenie wód deszczowych – wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej do podziemnych zbiorników, montaż 2 bezodpływowych zbiorników na wody deszczowe o pojemności 10m3 każdy, z systemem pomp umożliwiających wykorzystanie wody do podlewania terenów zielonych,
 - remont podłogi sportowej w sali gimnastycznej obejmujący m.in.: demontaż istniejącego wyposażenia sali, rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej (parkietu, deskowania, legarów, izolacji), oczyszczenie i naprawę podłoża betonowego, wykonanie wentylacji podłogowej, ułożenie podłogi sportowej wraz z odtworzeniem linii boisk, roboty malarskie, ponowny montaż wyposażenia (drabinki, stojaki itp.).
- Koszt zadania zgodnie z umową: 1.777.000,00 zł
Przewidywany termin realizacji: maj 2025 r. - wrzesień 2026 r.

Część 2: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III – ZSPT w Międzywiciu oraz budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego” – modernizacja kotłowni, c.o., wykonanie pomp gruntowych wraz z dolnym źródłem ciepła, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą pokrycia i dociepleniem dachu nad warsztatami - budynek Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzywiciu, ul. Malinowa 10

Zadanie obejmuje:

- remont warstw izolacyjnych stropodachu części E (warsztat) – polegający na ściągnięciu wszystkich warstw do istniejących płyt stropodachu i wykonanie nowej warstwy izolacyjnej styropapą gr. 26 cm z pokryciem z papy podkładowej i papy termozgrzewalnej NRO wraz z wymianą rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich,
- remont pomieszczenia kotłowni (250kW) w części E (warsztat) – roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianki działowej gr.12 cm REI 120 wraz z otynkowaniem, wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 z samozamykaczem, wymiana okien na okna aluminiowe EI60 – 2 szt wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

wymiana części podłogi, skucie tynków i licowanie ścian płytkami, malowanie pomieszczenia,

- wymianę pasów docieplenia o szerokości 2m (budynek E - warsztat) – usunięcie starej izolacji termicznej ze styropianu, docieplenie ścian z wełny mineralnej gr. 16 cm, otynkowanie,

- wykonanie instalacji dolnego źródła oraz górnego źródła ciepła obejmującego m.in.: wykonanie 52 szt odwiertów o głębokości 100 m każdy i montaż sond gruntowych, studni rozdzielaczowej, przewodów wraz z osprzętem, obsypka, podłączenie instalacji do kotłowni, wykonanie kaskady dwóch kompaktowych pomp ciepła z oprzyrządowaniem i zbiornikiem buforowym, moc dolnego źródła ciepła: 192,4 kW, montaż i uruchomienie automatyki wraz z okablowaniem, podłączenie instalacji c.o. istniejącej do nowego układu pompy ciepła,

- odtworzenie płyty boiska do stanu sprzed prac,

- odtworzenie biegni,

- roboty elektryczne m.in.: wykonanie oddzielnego przyłącza elektrycznego dla obsługi kotłowni, zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zabudowa nowych rozdzielnic elektrycznych na potrzeby kotłowni i wyłącznika pożarowego RPPWP, wykonanie instalacji zasilania urządzeń elektrycznych, technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia w kotłowni, instalacji gniazd wtyczkowych, wykonanie zasilania w energię elektryczną nowej centrali wentylacyjnej (na budynku C – sala gimnastyczna), rozbudowa istniejącej rozdzielnic głównej szkoły wraz z nową linią kablową, wymiana instalacji odgromienia na dachu budynku E (warsztaty) oraz na budynku C (sala gimnastyczna), wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przeciwporażeniowej,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w części C i E (sala gimnastyczna i warsztaty) – montaż nowych grzejników stalowych, montaż instalacji c.o. wraz z izolacją rurociągów, montaż głowic termostatycznych, zaworów i armatury c.o.,

- wymianę instalacji wentylacji mechanicznej na budynku C (sali gimnastycznej) – demontaż istniejącej centrali wraz z przewodami wentylacyjnymi, montaż centrali wentylacyjnej wraz z podkonstrukcją oraz uruchomieniem automatyki o wydajności 8070 m³/h, z pompą ciepła o odzysku ciepła 76%,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW na dachu budynku E (warsztaty) szkoły, w tym m.in.: montaż konstrukcji wsporczych pod panele, montaż paneli fotowoltaicznych (71 szt x 700kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, wykonanie okablowania, wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych.

Koszt zadania zgodnie z umową: 5.213.588,70 zł

Przewidywany termin realizacji: maj 2025 r. - wrzesień 2026 r.

Koszt nadzorów inwestorskich część 1 i część 2 zgodnie z umowami: 66.370,00 zł.

Zamówienia obejmują realizację 2 projektów, planowanych do dofinansowania z następujących programów:

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT (w trakcie podpisywania umowy) oraz:

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet X

Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

4. Modernizacja szkolnego obiektu sportowego przy ZSGH w Wiśle

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

Część 1: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Władysława Reymonta w Wiśle – remont zespołu boisk sportowych

Zadanie obejmuje:

- remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni całkowitej: 613,11 m², w tym: zagęszczenie gruntu po zasypce, ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach, kruszywo łamane (35÷63 mm) grubości 25 cm, ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach, kliniec kamienny (4÷310mm) - grubości 20 cm, warstwa wyrównawcza z klinka bitumicznego (1÷4 mm) grubości 2 cm, warstwa ET grubości 3 cm, warstwa SBR grubości 1 cm, natrysk mechaniczny grubości 2÷3 mm, malowanie linii boisk farbami poliuretanowymi, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
- remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej sportowej, o powierzchni całkowitej: 1860,00 m², w tym: zagęszczenie gruntu po zasypce, ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach, kruszywo łamane (35÷63 mm) grubości 25 cm, ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach, kliniec kamienny (4÷310mm) - grubości 20 cm, warstwa wyrównawcza z klinka bitumicznego (1÷4 mm) grubości 2 cm, nawierzchnia z trawy syntetycznej (mata prefabrykowana grubości 10 mm plus trawa syntetyczna grubości 4,0÷5,0 mm) i wklejenie linii boiskowych wraz z zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu koloru szarego.
- remont chodników, dojścia do boisk wzdłuż sali gimnastycznej i dojścia do boisk.
- wykonanie placu utwardzonego,
- wykonanie ogrodzenia boisk i piłkochwyków,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu boisk, odwodnienie placu utwardzonego
- wyposażenie boisk w sprzęt sportowy (boisko wielofunkcyjne - 2 stojaki na kosze do koszykówki oraz siatkę turniejową z antenką wraz ze słupami do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej - 2 bramki piłkarskie do piłki nożnej, młodzieżowe),
- wymiana bramy w ogrodzeniu zewnętrznym,
- przebudowa instalacji oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego kompleksu sportowego,
- wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x120 cm.

Koszt zadania (umowa w trakcie przygotowania): 1.831.111,11 zł

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2025 r. - listopad 2025 r.

Część 2: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Władysława Reymonta w Wiśle – remont toalet w budynku szkoły

W ramach zadania planuje się wykonać remontu toalet w budynku szkoły – na zapleczu sali gimnastycznej, który obejmuje:

- remont toalety damskiej poprzez dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych,
- remont toalety męskiej,
- demontaż starych urządzeń sanitarnych i wyposażenia, wykonanie instalacji wodociągowej wraz z armaturą sanitarną, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., biały montaż, wyposażenie toalet,
- wymianę drzwi pomieszczeń sąsiadujących z toaletami (szatnie, pokój nauczycielski, magazyn),
- przebudowę instalacji elektrycznej.

Koszt zadania zgodnie z umową: 95.817,00 zł

Przewidywany termin realizacji: maj 2025 r. - sierpień 2025 r.

Zadanie będzie realizowane na podstawie otrzymanego dofinansowania z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023.

5. Modernizacja chodnika przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ul. Górecka 65

Zadanie obejmuje:

- demontaż krawężników i płyt betonowych stanowiących przedmiotowy chodnik,
- wywóz i utylizację gruzu,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej,
- wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie zagęszczonej warstwy o grubości 7cm z kruszywa łamanego 0/31,5,
- wykonanie nawierzchni (około 195m²) z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
- montaż słupków ograniczających wjazd na chodnik z rur stalowych o średnicy 60mm,
- prace porządkowe i wyrównawcze, plantowanie i humusowanie terenu wzdłuż krawężników.

Koszt zadania zgodnie z umową: 52.124,12 zł

Przewidywany termin realizacji: maj 2025 r. - sierpień 2025 r.

6. Przebudowa kanalizacji deszczowej I LO w Cieszynie z podłączeniem do sieci oraz zasypanie szamb

Zadanie obejmuje:

- rozbiorke istniejących elementów wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie robót ziemnych, w tym zasypanie starych studzienek i szamb,
- budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (przewody kanalizacyjne - rury PVC SN 8, połączenia rur spustowych oraz kolektory kanalizacji deszczowej - rury kielichowe, lite PVC SN8 o średnicach DN160 i DN200, studnie rewizyjne - polipropylen (PP) bez dodatków mineralnych o średnicach: 315 mm, 425 mm, 630 mm.
- włączenie projektowanej instalacji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- próby szczelności kanalizacji.
- odtworzenie terenu po robotach m.in. nawierzchnię chodnikową i asfaltową (parking).

Koszt zadania zgodnie z umową: 124.952,29 zł

Przewidywany termin realizacji: maj 2025 r. - lipiec 2025 r.

7. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap I

Zadanie zostanie podzielone na dwie części:

Część 1: Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap I – Modernizacja pracowni nr 4 (gastronomicznej) wraz z szatniami i łazienkami w ZSPT w Międzywsiu

Zadanie obejmuje:

- wymianę drzwi wewnętrznych,
- przebudowę ścianek działowych,
- wykonanie okładziny sufitów z płyt g/k na ruszcie metalowym,
- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoża,
- roboty posadzkowe,
- roboty zabezpieczające,
- wykonanie ścianek działowych dla stanowisk uczniowskich,

- wykonanie okładzin ściennych,
- uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej i sieciowej,
- instalację oświetleniową,
- zmiany w instalacji elektrycznej zasilającej gniazda komputerowe i w instalacji sieciowej,
- instalację gniazd 3-fazowych – zasilanie pieców kuchennych i pieca konwekcyjnego,
- instalację gniazd 1-fazowych ogólnych,
- wymianę rozdzielnic,
- wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- wymianę podłączenia kuchni gazowych,
- remont pomieszczeń sanitarnych i szatni.

Trwa przygotowanie przetargu.

Rozpoczęcie robót planuje się w terminie: czerwiec 2025 r. - grudzień 2025 r.

Część 2: Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap I – Modernizacja pracowni nr 0 (Pracownia Ekonomiczna / IT + zaplecze sali 0) wraz z sanitariatami i osobnym wejściem w ZSGH w Wiśle

Zadanie obejmuje m. in.:

- wykonanie instalacji wod-kan w obrębie projektowanego pomieszczenia rezerwowego przeznaczonego na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji c.o. w obrębie projektowanej sali lekcyjnej oraz pomieszczenia rezerwowego,
- wentylację grawitacyjną w oparciu o istniejące przewody kominowe wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi w istniejących ramach okiennych,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sieciowej w zakresie niezbędnym do podłączenia projektowanych urządzeń (tablica multimedialna), a także wykonanie gniazd jednofazowych, gniazd trójfazowych (pom. techniczne) oraz instalacji oświetleniowej (wszystkie pomieszczenia),
- wykonanie instalacji teletechnicznej – doprowadzenie do projektowanej sali lekcyjnej kabla światłowodowego,
- demontaż istniejących stalowych schodów wewnętrznych,
- rozbiórka fragmentu wewnętrznej ściany konstrukcyjnej stanowiącego próg otworu drzwiowego o wymiarach 90x190 cm prowadzącego na zaplecze sali 0,
- demontaż istniejących drzwi wejściowych 90x190 cm prowadzących na korytarz,
- podwyższenie istniejącego otworu drzwi wewnętrznych 90x190 cm prowadzących na korytarz do wysokości 205 cm,
- demontaż istniejącego okna o wymiarach 112 x 244 cm,
- rozbiórka fragmentu zewnętrznej ściany konstrukcyjnej stanowiącego próg otworu okiennego okna o wymiarach 112 x 244 cm – wykonanie otworu drzwiowego projektowanych drzwi zewnętrznych o wymiarach 110 x 278 cm,
- wykonanie posadzki na gruncie,
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych.

Trwa przygotowanie przetargu.

Rozpoczęcie robót planuje się w terminie: czerwiec 2025 r. - grudzień 2025 r.

Została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

8. Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

Zadanie zostanie podzielone na dwie części:

Część 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach

W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wolnostojącej o mocy nie mniejszej niż 50,0 kWp, które obejmuje m. in.:

- budowę 24 szt. betonowych fundamentów (przekrój fundamentu kołowy o średnicy 30cm) posadowionych na głębokości 1,2 m ppt w których osadzone będą słupy ram konstrukcji wsporczej,
- montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne (wiata jednospadowa, o kącie nachylenia połaci 30 stopni),
- montaż paneli fotowoltaicznych (75 szt x 665kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie okablowania,
- wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
- instalację magazynu energii - instalacja o łącznej mocy 20 kW i pojemności 40 kWh. (w skład magazynu wchodzi ładowarka, kontroler energii, moduły bateryjne, trasy kablowe, systemy monitorowania),
- wykonanie ogrodzenia z systemowych elementów ogrodzeniowych.

Trwa przygotowanie przetargu.

Rozpoczęcie robót planuje się w terminie: lipiec 2025 r. - grudzień 2025 r.

Część 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej 49,7 kWp, na dachu budynku internatu, które obejmuje m. in.:

- roboty naprawcze pokrycia dachowego i ocieplenia,
- montaż konstrukcji wsporczych pod panele,
- montaż paneli fotowoltaicznych (71 szt. x 700kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie okablowania,
- wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych oraz stacji fotowoltaicznej.

Trwa przygotowanie przetargu.

Rozpoczęcie robót planuje się w terminie: lipiec 2025 r. - grudzień 2025 r.

Powyższe zadania planowane do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji).